





2º ETAPA- REPASSE



PLANTA ACABAMENTO- 1ºSUBSOLO/TERREO  
ESC 1/50



PLANTA LUMINOTÉCNICO- 1ºSUBSOLO/TERREO  
ESC 1/100



PLANTA CHAVE

TABELA DE ACABAMENTOS		REF.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
○ PISO		
ESPECIFICAÇÕES		
①	GRANITO AQUALUX OU SIMILAR (PISO DO ELEVADOR)	1.12.4
②	RECOMPOSIÇÃO DE PISO COM CERÂMICA IGUAL OU SIMILAR EXISTENTE.	1.12.2
③	PISO VINÍLICO BEAULIEU QUARTZ 1400	1.12.6
④	GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.12.5
⑤	PORCELANATO BEGE	1.12.3
🏠 RODAPÉ/ SOLEIRA		
ESPECIFICAÇÕES		
①	RODAPÉ EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.3
②	SOLEIRA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.1
③	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.4
④	SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.2
△ PAREDES		
ESPECIFICAÇÕES		
①	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BIANCO SERENO, ACABAMENTO ACETINADO	1.13.5
②	ALISAR DE AQUALUX OU SIMILAR GRANITO.	
③	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO.	1.7.3
④	ALVENARIA/PLACA CIMENTÍCIA REVESTIDA COM TEXTURA OU SIMILAR.	
⑤	ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, COR SW 6246 NORTH STAR SHERWIN WILLIAMS ACABAMENTO ACETINADO	1.13.8
⑥	BATE MACA EM GRANITO ARABESCO	
⑦	ALISAR EM GRANITO ARABESCO	1.13.6
⑧	BATE MACA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.7
⑨	BATE MACA PERTECH LAMINADO 10MM PP 56 GRAFITE TX	1.13.9
⑩	ALVENARIA COM DEMÃO DE SELADOR	
□ TETO		
ESPECIFICAÇÕES		
①	FORRO DE GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE ACABAMENTO FOSCO.	1.10.1
ILUMINAÇÃO		
ESPECIFICAÇÕES		
☐	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 40x40 36w LED	1.13.10
○	PLAFON LED DE SOBREPOR REDONDO 40W SUSHI TASCHIBRA 6500K LUZ BRANCA	1.13.11

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.  
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

NOTAS

REV.	DESCRIÇÃO	DES.	VER.	DATA
	REVISÕES			

**INSTITUTO MÁRIO PENNA**  
PROJETO LOCAÇÕES ELEVADORES  
PLANTAS 1º SUBSOLO/TERREO

HOSPITAL  
LUXEMBURGO

PRISCILLA TALYU LEITE  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU: A124895-2

REVISÃO  
3  
FOLHA  
03/09