



2º ETAPA– REPASSE

+4,02



PLANTA DE ACABAMENTO-2ºSUBSOLO  
ESC 1/50



PLANTA LUMINOTÉCNICO -2ºSUBSOLO  
ESC 1/100




TABELA DE ACABAMENTOS		REF.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PISO		
ESPECIFICAÇÕES		
1	GRANITO AQUALUX OU SIMILAR (PISO DO ELEVADOR)	1.12.4
2	RECOMPOSIÇÃO DE PISO COM CERÂMICA IGUAL OU SIMILAR EXISTENTE.	1.12.2
3	PISO VINÍLICO BEAULIEU QUARTZ 1400	1.12.6
4	GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.12.5
5	PORCELANATO BEGE	1.12.3
RODAPÉ/ SOLEIRA		
ESPECIFICAÇÕES		
1	RODAPÉ EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.3
2	SOLEIRA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.1
3	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.4
4	SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.2
PAREDES		
ESPECIFICAÇÕES		
1	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BIANCO SERENO, ACABAMENTO ACETINADO	1.13.5
2	ALISAR DE AQUALUX OU SIMILAR GRANITO.	
3	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO.	1.7.3
4	ALVENARIA/PLACA CIMENTÍCIA REVESTIDA COM TEXTURA OU SIMILAR.	
5	ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, COR SW 6246 NORTH STAR SHERWIN WILLIAMS ACABAMENTO ACETINADO	1.13.8
6	BATE MACA EM GRANITO ARABESCO	
7	ALISAR EM GRANITO ARABESCO	1.13.6
8	BATE MACA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.7
9	BATE MACA PERTECH LAMINADO 10MM PP 56 GRAFITE TX	1.13.9
10	ALVENARIA COM DEMÃO DE SELADOR	
TETO		
ESPECIFICAÇÕES		
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE ACABAMENTO FOSCO.	1.10.1
ILUMINAÇÃO		
ESPECIFICAÇÕES		
1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 40x40 36w LED	1.13.10
2	PLAFON LED DE SOBREPOR REDONDO 40W SUSHI TASCHIBRA 6500K LUZ BRANCA	1.13.11

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.  
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

NOTAS

REV.	DESCRIÇÃO	DES.	VER.	DATA
	REVISÕES			

**INSTITUTO MÁRIO PENNA**  
PROJETO LOCAÇÕES ELEVADORES  
PLANTAS 2º SUBSOLO

HOSPITAL  
LUXEMBURGO

PRISCILLA TALYU LEITE  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU: A124895-2

REVISÃO  
3  
FOLHA  
02/09