



2º ETAPA – REPASSE



PLANTA DE ACABAMENTO- 3º SUBSOLO
ESC 1/50



PLANTA LUMINOTÉCNICO- 3º SUBSOLO
ESC 1/100

NOTAS	
1 - COTAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.	
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.	





TABELA DE ACABAMENTOS		REF.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PISO		
ESPECIFICAÇÕES		
①	GRANITO AQUALUX OU SIMILAR (PISO DO ELEVADOR)	1.12.4
②	RECOMPOSIÇÃO DE PISO COM CERÂMICA IGUAL OU SIMILAR EXISTENTE.	1.12.2
③	PISO VINÍLICO BEAULIEU QUARTZ 1400	1.12.6
④	GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.12.5
⑤	PORCELANATO BEGE	1.12.3
RODAPÉ/ SOLEIRA		
ESPECIFICAÇÕES		
①	RODAPÉ EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.3
②	SOLEIRA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.1
③	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.4
④	SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.2
PAREDES		
ESPECIFICAÇÕES		
①	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BIANCO SERENO, ACABAMENTO ACETINADO	
②	ALISAR DE AQUALUX OU SIMILAR GRANITO.	1.13.5
③	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO.	
④	ALVENARIA/PLACA CIMENTÍCIA REVESTIDA COM TEXTURA OU SIMILAR.	1.7.3
⑤	ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, COR SW 6246 NORTH STAR SHERWIN WILLIAMS ACABAMENTO ACETINADO	
⑥	BATE MACA EM GRANITO ARABESCO	1.13.8
⑦	ALISAR EM GRANITO ARABESCO	1.13.6
⑧	BATE MACA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.7
⑨	BATE MACA PERTECH LAMINADO 10MM PP 56 GRAFITE TX	1.13.9
⑩	ALVENARIA COM DEMÃO DE SELADOR	
TETO		
ESPECIFICAÇÕES		
①	FORRO DE GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE ACABAMENTO FOSCO.	1.10.1
ILUMINAÇÃO		
ESPECIFICAÇÕES		
①	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 40x40 36w LED	1.13.10
②	PLAFON LED DE SOBREPOR REDONDO 40W SUSHI TASCHIBRA 6500K LUZ BRANCA	1.13.11

REV.	DESCRIÇÃO	DES.	VER.	DATA
	REVISÕES			