



2º ETAPA – REPASSE


+13,17



PLANTA CHAVE



PLANTA ACABAMENTO- 1ºPAVTO
ESC 1/50



PLANTA LUMINOTÉCNICO- 1ºPAVTO
ESC 1/100

TABELA DE ACABAMENTOS		REF.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PISO		
ESPECIFICAÇÕES		
①	GRANITO AQUALUX OU SIMILAR (PISO DO ELEVADOR)	1.12.4
②	RECOMPOSIÇÃO DE PISO COM CERÂMICA IGUAL OU SIMILAR EXISTENTE.	1.12.2
③	PISO VINÍLICO BEAULIEU QUARTZ 1400	1.12.6
④	GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.12.5
⑤	PORCELANATO BEGE	1.12.3
RODAPÉ/ SOLEIRA		
ESPECIFICAÇÕES		
①	RODAPÉ EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.3
②	SOLEIRA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.1
③	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.4
④	SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.2
PAREDES		
ESPECIFICAÇÕES		
△	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRILICA, COR BIANCO SERENO, ACABAMENTO ACETINADO	
△	ALISAR DE AQUALUX OU SIMILAR GRANITO.	1.13.5
△	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO.	
△	ALVENARIA/PLACA CIMENTÍCIA REVESTIDA COM TEXTURA OU SIMILAR.	1.7.3
△	ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRILICA, COR SW 6246 NORTH STAR SHERWIN WILLIAMS ACABAMENTO ACETINADO	
△	BATE MACA EM GRANITO ARABESCO	1.13.8
△	ALISAR EM GRANITO ARABESCO	1.13.6
△	BATE MACA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.7
△	BATE MACA PERTECH LAMINADO 10MM PP 56 GRAFITE TX	1.13.9
△	ALVENARIA COM DEMÃO DE SELADOR	
TETO		
ESPECIFICAÇÕES		
①	FORRO DE GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRILICA BRANCO NEVE ACABAMENTO FOSCO.	1.10.1
ILUMINAÇÃO		
ESPECIFICAÇÕES		
☐	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 40x40 36w LED	1.13.10
○	PLAFON LED DE SOBREPOR REDONDO 40W SUSHI TASCHIBRA 6500K LUZ BRANCA	1.13.11

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

NOTAS

REV.	DESCRIÇÃO	DES.	VER.	DATA
	REVISÕES			

INSTITUTO MARIO PENNA
PROJETO LOCAÇÕES ELEVADORES
PLANTAS 1º PAVTO

HOSPITAL
LUXEMBURGO

PRISCILLA TALYUUI LEITE
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A124895-2

REVISÃO
3
FOLHA
04/09