



2º ETAPA – REPASSE



PLANTA DE ACABAMENTO- 2º PAVTO


ESC 1/50



PLANTA LUMINOTÉCNICO- 2º PAVTO

ESC 1/100  
OBS: AS LUMINÁRIAS DO 2ºPAVTO SERÃO FORNECIDAS PELO HOSPITAL

+18.01



PLANTA CHAVE

TABELA DE ACABAMENTOS		REF.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
○ PISO			
ESPECIFICAÇÕES			
①	GRANITO AQUALUX OU SIMILAR (PISO DO ELEVADOR)	1.12.4	
②	RECOMPOSIÇÃO DE PISO COM CERÂMICA IGUAL OU SIMILAR EXISTENTE.	1.12.2	
③	PISO VINÍLICO BEAULIEU QUARTZ 1400	1.12.6	
④	GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.12.5	
⑤	PORCELANATO BEGE	1.12.3	
🏠 RODAPÉ/ SOLEIRA			
ESPECIFICAÇÕES			
①	RODAPÉ EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.3	
②	SOLEIRA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.1	
③	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.4	
④	SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO OU SIMILAR	1.13.2	
△ PAREDES			
ESPECIFICAÇÕES			
①	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BIANCO SERENO, ACABAMENTO ACETINADO	1.13.5	
②	ALISAR DE AQUALUX OU SIMILAR GRANITO.		
③	ALVENARIA PINTADA, TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO.	1.7.3	
④	ALVENARIA/PLACA CIMENTÍCIA REVESTIDA COM TEXTURA OU SIMILAR.		
⑤	ALVENARIA PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, COR SW 6246 NORTH STAR SHERWIN WILLIAMS ACABAMENTO ACETINADO	1.13.8	
⑥	BATE MACA EM GRANITO ARABESCO		
⑦	ALISAR EM GRANITO ARABESCO	1.13.6	
⑧	BATE MACA EM GRANITO AQUALUX OU SIMILAR	1.13.7	
⑨	BATE MACA PERTECH LAMINADO 10MM PP 56 GRAFITE TX	1.13.9	
⑩	ALVENARIA COM DEMÃO DE SELADOR	1.10.1	
□ TETO			
ESPECIFICAÇÕES			
①	FORRO DE GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE ACABAMENTO FOSCO.		
ILUMINAÇÃO			
ESPECIFICAÇÕES			
①	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 40x40 36w LED	1.13.10	
②	PLAFON LED DE SOBREPOR REDONDO 40W SUSHI TASCHIBRA 6500K LUZ BRANCA	1.13.11	

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.  
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

NOTAS

REV.	DESCRIÇÃO	DES.	VER.	DATA
	REVISÕES			

INSTITUTO MÁRIO PENNA		HOSPITAL LUXEMBURGO	
PROJETO LOCAÇÕES ELEVADORES PLANTAS 2ºPAVTO		PRISCILLA TALYUUI LEITE ARQUITETA E URBANISTA CAU: A124895-2	
		REVISÃO 3 FOLHA 05/09	